

# Innenraumklima

## Wege zu gesunden Bauten

Reto Coutilides (Hrsg.)

### Planungsblatt Innenraumklima Phase 5, Ausführung

#### I Zielsetzung

Überprüfung der gelieferten Produkte, Materialien und Systemteile auf der Baustelle.

Insbesondere betrifft dies die Arbeitsgattungen:

- BKP 273 Schreinerarbeiten
- BKP 281 Bodenbeläge
- BKP 282 Wandbeläge, Wandverkleidungen
- BKP 283 Deckenverkleidungen
- BKP 285 Innere Oberflächenbehandlungen
- BKP 90 Möbel

Das Planungsblatt 5 soll an die projektspezifischen Bedingungen angepasst werden.

Die konsequente Kontrollen der Arbeitsqualität und der Produkte vor allem bei Beginn der entsprechender Arbeiten sind unerlässlich um die Qualitätsziele zu erreichen. Dabei kommt der Kontrolle der Materialien und Lieferungen, insbesondere die eindeutige Identifikation der gelieferten Produkte entsprechend den Ausschreibungsunterlagen hohe Bedeutung zu. Diese erfolgt am Besten in Zusammenarbeit zwischen Bauleitung und Unternehmer, idealerweise aufgrund von Originalgebinden und Lieferscheinen.

**Die konsequente Anwendung des Projektänderungswesens hilft unerwünschte Produkte zu vermeiden. Es kann sinnvoll sein, die Kontrollen durch einen externen Spezialisten durchführen zu lassen.**